


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1173

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 72675/3648

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Λευχίμμης της Κοινότητας Λευχίμμης (Ν. Κέρκυρας).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1685/1985 (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγρ. 2.
4. Την υπ' αριθ. Υ 1291/87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).
5. Την υπ' αριθ. Υ 1436/87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).
6. Την υπ' αριθ. 57214/2313/8.8.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λευχίμμης και Α. Λευχίμμης Ν. Κερκύρας» (ΦΕΚ 438/Δ).
7. Το υπ' αριθ. 7/26.3.87 έγγραφο του Τ.Π. – Π.Ε. προς τους αρμόδιους φορείς.
8. Το υπ' αριθ. 835/8.4.87 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Κέρκυρας.
9. Το υπ' αριθ. 622/9.6.87 έγγραφο της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
10. Το υπ' αριθ. ΔΓ/1516/15.5.87 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας.
11. Το υπ' αριθ. 870Φ 104.15/6.5.87 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.
12. Το υπ' αριθ. 521/2182/13.4.87 έγγραφο του Ο.Τ.Ε.
13. Το υπ' αριθ. ΗΜ/Φ. 3681/9.4.87 έγγραφο της ΔΕΗ.
14. Το υπ' αριθ. 780/13.4.87 έγγραφο της Η' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
15. Τις υπ' αριθ. 52/85 και 113/85 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Λευχίμμης.
16. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
17. Την υπ' αριθ. 8/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Λευχίμμης (Ν. Κέρκυρας) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π. 1.11α σε κλίμακα 1:5.000.

Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

α) - Την πολεοδομική οργάνωση του οικιστικού συγκροτήματος του οικισμού Λευχίμμης και Α. Λευχίμμης για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 4.100 κατοίκων και για την επόμενη πενταετία, την ένταξη στο σχέδιο του προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού και την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις αραιοδομημένες και αδόμητες καθώς και τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων με μέσο σ.δ. και μέση πυκνότητα οίκησης κατά πολεοδομική ενότητα (Π/Ε) όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.4, Π.1.5 σε κλίμακα 1:10.000.

Π.Ε.	Μέσος σ.δ.	Πυκνότητα κατ/Ηα
Λευχίμμης	0,8	96,0
Άνω Λευχίμμης	0,8	94,0

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.2 – 1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών επιπέδου οικισμού (γυμνάσιο – λύκειο – οικοτροφείο – κοινωνικό κέντρο – Διοίκηση – αυτοδιοίκηση κ.λπ.) σε ενιαία ακάλυπτη ζώνη σε κεντροβαρική θέση.
– Τη διατήρηση των τοπικών παραδοσιακών κέντρων με εξασφάλιση αναγκαίας κοινωνικής υποδομής.
– Τη χωροθέτηση του κέντρου υγείας εκτός οικισμού.
– Την ανάπτυξη κατά τα λοιπά χρήσεων γενικής κατοικίας.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη (Ηα) στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους χάρτες Α–11.6 και Α–11.2.1α.

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών (χάρτες Π–1.7 και Π–1.8 σε κλίμακα 1:10.000) και ειδικότερα:

– Ζώνες ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στα τοπικά κέντρα των Ριγγλάδων, Αναπλάδων, Αγ. Θεοδώρων, Παναγιάς, Ποταμιού και Μελικιών.
– Ζώνη ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ) στην περιοχή του νέου κέντρου.
– Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης σ' όλη την υπόλοιπη περιοχή του οικισμού.

Β.– Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π–1.9 σε κλίμακα 1:25.000.

α) Τον καθορισμό ζωνών προστασίας στον οικισμό και στην ευρύτερη περιοχή του και συγκεκριμένα:

– Ζώνες προστασίας ανθέων στις περιοχές εκβολών ποταμού Λευχίμμη και στις ακτές Κάβου και Κοκκινιάς.
– Ζώνη προστασίας οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος στη χερσαία απόληξη των αλυκών στην υδάτινη περιοχή βόρεια της εκβολής του ποταμού.
– Ζώνες προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στο ποτάμι της Λευχίμμης.
– Ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας στην

ευρύτερη γεωργική περιοχή.

– Ζώνη προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς στους παλιούς πυρήνες των Ριγγλάδων, Αναπλάδων, Αγ. Θεοδώρων/Παναγιάς, Ποταμιού και Μελιχίων.

– Απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων (όπως τα σφαγεία).

Γ.– Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π–2.1.2 σε κλίμακα 1:10.000 και Π2.1.1. σε κλίμακα 1:25.000 και Π.2.2.2., Π.2.3.2, Π.2.4.2, Π.2.6.2, Π.2.7.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

α) Την κυκλοφοριακή οργάνωση της ευρύτερης περιοχής με τη διάνοιξη αρτηρίας διέλευσης που καταλήγει στη ζώνη Λιμένα.

– Τη χάραξη δευτερεύοντος συστήματος αγροτικών δρόμων και συλλεκτηρίων που εξυπηρετούν τις τουριστικές περιοχές και ολοκληρώνουν το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.

– Τη χάραξη κεντρικού συλλεκτηρίου δρόμου που διέρχεται από το κέντρο και δευτερεύοντος δικτύου τοπικών δρόμων με βάση τους υφιστάμενους δρόμους.

– Τη δημιουργία πεζοδρόμων.

– Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

– Τη λειτουργία αστικών λεωφοριακών γραμμών.

β) Ύδρευση.

– Την υδροδότηση της Λευχίμμης από τις πηγές Γαρδικίου και επιθεώρηση και βελτίωση όλων των υφισταμένων έργων ύδρευσης.

γ) Αποχέτευση ομβρίων.

– Την επέκταση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων στον οικισμό Λευχίμμης και την αποστράγγιση των περιοχών περιοδικών κατακλύσεων.

δ) Αποχέτευση ακαθάρτων.

– Τη λειτουργία ενιαίου συστήματος αποχέτευσης για όλη την περιοχή Λευχίμμης συμπεριλαμβανομένου και του κάβου με τελικό σημείο διάθεσης των λυμάτων στον Αρχονδήλα.

ε) Ενεργειακό σύστημα (χάρτης Π–2.6.2, 2.7.2 σε κλίμακα 1:10.000).

– Την πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ της τάξης των 600 KWA στη ζώνη του κέντρου και τη δημιουργία δύο νέων υποσταθμών στη ζώνη τουριστικής ανάπτυξης.

– στ) Τηλεπικοινωνιακό σύστημα (χάρτης Π–2.6.2, 2.7.2 σε κλίμακα 1:10.000).

– Την επέκταση του υφιστάμενου κομβικού κέντρου των δικτύων.

Δ.– Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της πυροπροστασίας και των θεομηνιών όπως φαίνονται στους χάρτες Π–3.1.2 και Π.3.2 σε κλίμακα 1:10.000.

Ε.– Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 12 χαρτών και 2 πινάκων, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 72675/3648/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2) Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ολόκληρος φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Κανονισμός».

3) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1987

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΝΟΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ / ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α... ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Πληθυσμιακό μέγεθος* 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήρια (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)	14.300	0,05	665	800	-	1
Αστυνομικό τμήμα	8.840	0,05	415	125	290	1
Οργανισμοί κοινής ωφελείας	14.380	0,10	1415	800	615	-
Δημόσιες τράπεζες	8.840	0,06	500	80	420	-
Λοιπ. επαρχ. υπηρ.	8,840	0,48	4.258	360	3.898	-
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	4.195	0,47	2.000	65	1.935	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία Πάρκο	4.107	4.68	20.000	-	20.000	1
Πλατείες γειτονιάς	3.907	2,55	10.000	-	10.000	-
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.195	2,76	11,580	-	11,580	9
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.195	3,91	16.410	1.800	14.610	-
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο - Λύκειο	500	13,33	6.665	7.000	-	[illegible]
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	439	21,29	9.348	8.441	907	3
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Κέντρο Υγείας	14.380	0,19	2.750	-	2.750	[illegible]
Παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί	4.107	0,57	2.375	-	2.375	5
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	3.820	3,06	25.000	-	25.000	1
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	4.107	0,57	2.355	-	2.355	5
10. ΝΑΟΣ	4.107	0,12	530	4.050	-	6
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	4.107	0.85	3.530	13.300	-	5

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες*: Α-5.5.1α, Α-11.1.1., Α-11.1.2. και Α-11.1.3.

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας βάσει προδ.	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ. κατοικία (μ²/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχ. ποδ. (μ²/κα	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότ. [illegible] (κατ./Ηα)	Βαθμός [illegible]	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. Ενότ. (κατ.)	Απομ. Χωρητ. [illegible] (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-p
Πολεοδομική Ενότητα 1 (ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ)	1912	47,0	0,8	54,7	38,11	93,9	0,58	2.559	647
" 2 (ΛΕΥΚΙΜΜΗ)	1995	47,0	0,8	53,8	36,50	98,3	0,59	2670	675
" 3									
" 4									
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας	3907	94,0	0,8	54,2	37,4	95,10	0,585	5.229	1322
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών	200	13,0	0,8	30,0	545,34	16,79	1,0	218	18
Σύνολο οικισμού	4107	107,0	0,77	53,02	81,60	85,50	0,59	5447	1340

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11.6)

Ε.Π.Α 82-84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality on community limits

Όρια οικισμού προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Όρια πραγματικής πόλης
Development area limits

Διευθέτηση ρεμάτων με ανοικτή διατομή
Stream with lined bed

Περιοχή εξυπηρετήσεως με βόθρους
Area served by cesspools

Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
Skeleton sanitary sewers

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Sewage treatment plant

Συλλεκτήρια τάφρος
Intercepting canal

Γ. 72675/87

20 Νοεμβρίου 1987

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
Φ – 39°45'
Λ – 03°45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007 4	5008 3	5008 4	5009 3
5007 6	5008 5	5008 6	5009 5
5007 8	5008 7	5008 8	5009 7
5017 2	5018 1	5018 2	5019 1

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ **Π - 2.3.2 / 2.4.2**


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤ.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000


ΜΑΙΟΣ 1984

ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ



Αικατερίνη
Αναπλάδες
36000
36500
37000
37500
9000
8500
8000
7500
7000



Ε.Π.Α
82-84

- Όρια σχεδίου πόλης 1987 — Town-plan boundaries 1987
- Όρια συνοικίας — District limits
- Όρια γειτονιάς — Neighborhood limits
- Όρια οικισμού προ του '23 — Limits of pre-1923 settlement
- Όρια πραγματικής πόλης 1982 — Development area limits 1982
- Κεντρικές λειτουργίες πόλης — Central area
- Τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς — Local centre (district - neighborhood)
- Γενική Κατοικία — Mixed Residential
- Πολιτιστικές λειτουργίες — Cultural services
- Πρόνοια — Welfare
- Περίθαλψη — Health
- Αθλητισμός — Sports
- Πράσινο πόλης — Green area
- Εκπαίδευση — Education






- Ιδιαίτερες Χρήσεις — Special Uses
- Αρτηρία — Arterial street
- Συλλεκτήρια — Collector street
- Επέκταση σχεδίου πόλεως — Town plan expansion

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ – 39°45' Ο, λ – 03°45' ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ	1978 - 1981	

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

50074	5008.3	5008.4	5009.3
50076	50085 (1)	50086 (2)	50095
50078	50087 (4)	50088 (3)	50097
50172	50181	50182	50191

x_1 35500 y_1 7000 · x_2 35500 y_2 10500 · x_3 37500 y_3 10500 · x_4 37500 y_4 7000

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ.


ΧΑΡΤΗΣ Π - 1.11 α — γενικό πολεοδομικό σχέδιο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ


ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΙΟΣ 1984



Αιχατερίνη
Αναπλάδες
υρίαχη
36000
36500
37000
37500
8500
8000
7500
7000


Γ 72675/87
20 Νοεμβρίου 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ε.Π.Α
82-84
Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Ορια "πραγματικής πόλης" 1982
Development area limits 1982
Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987
Ορια συνοικίας
District limits
Ορια γειτονιάς
Neighborhood limits
Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Central area
Τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς
Local centre (district - neighborhood)
Γενική κατοικία
Mixed residential
Εκπαίδευση
Education
Νηπιαγωγείο
Nursery
Δημοτικό
Primary
Γυμνάσιο
Junior secondary
Λύκειο
Senior secondary
Περίθαλψη
Health
Κέντρο υγείας
Centre of public health
Πρόνοια:
Welfare
Παιδικός σταθμός
Infant school
Γηροκομείο
Home for the aged
Αθλητισμός
Sports
Στάδια
Stadiums
Πολιτιστικές λειτουργίες
Cultural services
Αστικό πράσινο - Ελεύθεροι χώροι
Green area, open space
Τουρισμός - Αναψυχή
Tourism - Recreation
Ιδιαίτερες χρήσεις
Special uses
Νεκροταφεία
Cemeteries
Αρτηρία
Arterial street
Συλλεκτήρια
Collector street
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ - 39°45'
λ - 03°45' ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978 - 1981
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
5007.4 5008.3 5008.4 5009.3
5007.6 5008.5 5008.6 5009.5
5007.8 5008.7 5008.8 5009.7
5017.2 5018.1 5018.2 5019.1
x_1:35500 y_1:7000
x_2:35500 y_2:10500
x_3:37500 y_3:10500
x_4:37500 y_4:7000
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π
1.2
-1.3.2
πολεοδομικές ενοτ./γειτονιές
χρήσεις γης οικισμού
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΜΑΙΟΣ 1984
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


33500
34000
34500
35000
35500
36000
36500
37000
37500
38000
38500
4500
5000
5500
6000
8000
8500
ΖΟΕ



Ε.Π.Α
82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια οικισμου προ του' 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης
Development area limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban-unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot-ratio per urban-unit

Γ. 72675/87
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Λευκίμμης της κοινότητας Λευκίμμης (ν. Κερκύρας)

20 Νοεμβρίου 1987.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
φ – 39°45'
λ – 03°45' ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978 - 1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007.4	5008.3	5008.4	5009.3
5007.6	5008.5	5008.6	5009.5
5007.8	5008.7	5008.8	5009.7
5017.2	5018.1	5018.2	5019.1

X_1:33500 Y_1:4500 X_3:38500 Y_3:11500
X_2:33500 Y_2:11500 X_4:38500 Y_4:4500

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π - 1.4 - 1.5


επεκτασεις σχεδιου πολης
πυκνοτητες και συντελεστες δομησης

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α 82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town-plan limits 1987

Πυροσβεστικος σταθμος — Fire-station

Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση — Water-supply point for fire

Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου — Gathering spaces for population in case of earthquake

1 ΣΧΟΛΕΙΟ
2 ΠΛΑΤΕΙΑ
3 ΠΑΡΚΟ

Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης — Catchment area of gathering spaces

Χωροι περιθαλψης — Public health installations

Γ. 72675/87

20 Νοεμβρίου 1987

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007.4	5008.3	5008.4	5009.3
5007.6	5008.5	5008.6	5009.5
5007.8	5008.7	5008.8	5009.7
5017.2	5018.1	5018.2	5019.1

X_1: 33500 y_1: 4500 X_3: 38500 y_3: 11500
X_2: 33500 y_2: 11500 X_4: 38500 y_4: 4500

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ Π-3.1.2-3.2


πυροπροστασια
προστασια απο σεισμο


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


περιοχικο καλωδιο 25
απο κερκυρα
καλωδιο 150
προς αργυραδες
εναεριο καλωδιο 30
προς περιβολι
34500
35000
35500
36000
36500
37000
5000
5500
6000
7500
8000
9000



Ε.Π.Α 82-84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and Community limits


Όρια Οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Όρια πραγματικής πόλης
Development area limits

Πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στύλων
Main aerial circuit of cylindrical poles

Σταθμός μετασχηματισμού
Transformation station

Aerial telephone line



Γ 72675/87

20 Νοεμβρίου 1987

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
Φ – 39°45'
Λ – 03°45' ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978 - 1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007.4	5008.3	5008.4	5009.3
5007.6	5008.5	5008.6	5009.6
5007.8	5008.7	5008.8	5009.7
5017.2	5018.1	5018.2	5019.1

X_1: 33500 Y_1: 4500 X_3: 38500 Y_3: 11500
X_2: 33500 Y_2: 11500 X_4: 38500 Y_4: 4500

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.6.2 / 2.7.2


ενεργειακό σύστημα
τηλεπικοινωνιακό σύστημα
οικισμός

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000


ΜΑΙΟΣ 1984

ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
34000
34500
35000
35500
36000
36500
37000
37500
38000
38500
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
85C0
9000





Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Γ 12675/87
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Λευκίμμης της κοινότητας Λευκίμμης (ν. Κερκύρας)

20 Νοεμβρίου 1987

Διευθυντής

(υπογραφή)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ 1:100.000
φ = 39°45'
λ = 03°45' ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1978 - 1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007.4	5008.3	5008.4	5009.3
5007.6	5008.5	5008.6	5009.5
5007.8	5008.7	5008.8	5009.7
5017.2	5018.1	5018.2	5019.1

x_1 33500 y_1 4500 x_3 38500 y_3 11500
x_2 33500 y_2 11500 x_4 38500 y_4 4500

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1.2


μεταφορικη υποδομη οικισμος

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


34500
35000
35500
36000
36500
37000
37500
38000
38500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000



Ε.Π.Α
82-84

	Ορια σχεδιου πολης 1987 Town-plan boundaries
	Ορια Δημων και Κοινοτητών Municipality and community limits
	Ορια οικισμου προ του 23 Limits of pre-1923 settlement
	Ζωνες ενεργου πολεοδομιας Zone of operational planning
	Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης Zones of planning control

Γ. 72675/87
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Λευκίμμης της κοινότητας Λευκίμμης (ν. Κερκύρας)

20 Νοεμβρίου 1987.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
Φ – 39°46'
Λ – 03°45' ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978 - 1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007 4	5008 3	5008.4	5009 3
5007 6	5008.5	5008.6	5009 5
5007.8	5008 7	5008.8	5009.7
5017.2	5018 1	5018.2	5019 1

x_1: 33500 y_1: 4500 x_3: 38500 y_3: 11500
x_2 33.00 y_2: 11500 x_4: 36500 y_4: 4500

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π – 1.8** ζωνες πολεοδομικων μηχαν.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000 | **ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ**

ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ



ΖΟΕ
35000
35500
36000
36500
37000
37500
38000
38500
5500
7500



Ε.Π.Α 82-84

	Ορια σχεδιου πολης 1987 Town plan boundaries
	Ορια Δημων και Κοινοτητων Municipality and community limits
	Ορια οικισμου προ του' 23 Limits of pre-1923 settlement
ΖΟΕ	Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου Urban development control zone limits
	Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης Area of environmental improvement
ΖΕΚ	Ορια ζωνης αλλων ειδικων κινητρων Other special incentive limit

Γ. 72.675/87
θεώρηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Λευκίμμης της κοινότητας Λευκίμμης (ν. Κέρκυρας)

20 Νοεμβρίου 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
φ – 39°45'
λ – 03°45' ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978 - 1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007.4	5008.3	5008.4	5009.3
5007.6	5008.5	5008.6	5009.5
5007.8	5008.7	5008.8	5009.7
5017.2	5018.1	5018.2	5019.1

X_1: 33500 Y_1: 4500 X_3: 38500 Y_3: 11500
X_2: 33500 Y_2: 11500 X_4: 38500 Y_4: 4500

ΠΟΛΕΟΔΟΜ.ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π-1.7**

ζωνες οικονομικων και θεσμικων κινητρων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Π.Α
82-84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

Όρια οικισμού προ του '23

Όρια πραγματικής πόλης

Όριο περιοχής δικτύου ύδρευσης κατά υψομετρικές ζώνες

Βασικός αγωγός του δικτύου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981 | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5007 4	5008 3	5008 4	5009 3
5007 6	5008 5	5008 6	5009 5
5007 8	5008 7	5008 8	5009 7
5017 2	5018 1	5018 2	5019 1

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.2.2 | υδρευση - οικισμος


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000 | ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γ. 79678/87 ... ρυθμιστικού σχεδίου του οικισμού Λευκίμμης της κοινότητας Λευκίμμης (ν. Κερκύρας).

20 Νοεμβρίου 1987

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια ΖΟΕ
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Ζώνη προστασίας ακτών
Protected coastal zone
Ζώνη προστασίας οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος
Protected ecosystems of special interest
Χερσαία
Υδάτινα
Ζώνη προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων
Ζώνη προστασίας δασών
Ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
Ζώνη προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων ιστορικής ή παραδοσιακής κληρονομιάς
Ζώνη προστασίας ορυκτού πλούτου
Οχλούσες χρήσεις προς απομάκρυνση
Νέες θέσεις μετεγκατάστασης οχλουσών χρήσεων
Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη
οικολογική μελέτη ΥΧΟΠ
Ακ. Λευκίμμης
Όρμος Λευκίμμης
Περιβόλιον
Αναπλάδες
Βιταλάδες
Μπαστατικα
Κάβος
(Κάβος Μπιάνκο)
ΑΜΦΙΠΑΓΟΣ
20 Νοεμβρίου 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π -1.9
προστασία περιβάλλοντος
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000
ΜΑΙΟΣ 1984
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.1.1

μεταφορική υποδομή ευρύτερη περιοχή

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000

ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Όρια ευρύτερης περιοχής

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

Οικισμοί

Αρτηρίες

Ισόπεδοι κόμβοι

Δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων

Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς

Λευκίμμη

Όρμος Λευκίμμης